



Via Maestri del lavoro d'Italia, n. 81 - 65125 Pescara - tel 085 4178200 fax 085 4156113 - Sito web: www.aca.pescara.it - P.IVA 01318460688

DISMISSIONE DI FOSSE IMHOFF MEDIANTE REALIZZAZIONE DI CONDOTTE FOGNANTI A CADUTA E/O IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E/O IMPIANTI DI DEPURAZIONE NEL COMUNE DI TORRE DE' PASSERI

PROGETTO ESECUTIVO

OTTOBRE 2022

EP-81-006 GENERALE - ECONOMICI

ELENCO PREZZI UNITARI SICUREZZA SPECIALE

CODICE: 046-017-18-E-00-GE-EP-81-006-14-00-241022

60B10E: 010 011 10 E 00 0E EI 01 000 11 00 E110EE								
Revisione	Data	Riferimento revisione	Eseguito	Controllato	Approvato			
0	10 / 2022	EMISSIONE	GCB	ACB	IRB			



Viale B. Croce, 147 - 66100 CHIETI SCALO (CH) - Tel. 0871/563055 - Fax 0871/572588 e-mail: amministrazione@sissrl.info / PEC: societaitalianaservizisrl@arubapec.it

DIRETTORI TECNICI:

Arch. Carmine BRANDI

Ing. Roberto BRANDI

PROGETTISTI:



Ing. Roberto BRANDI



CONSULENTI:

APPROVAZIONI

Responsabile unico del Procedimento

AVVERTENZE

Il presente Elenco Prezzi va applicato ai costi aggiuntivi dovuti alla sicurezza nei cantieri di cui al titolo IV del D.Lgs 81/08).

Il presente Elenco Prezzi è stato compilato utilizzando il Prezzario Regionale Abruzzo edizione Aggiornamento infra-annuale 2022.

Si precisa che ai prezzi utilizzati si è provveduto a detrarre la quota dell'utile dell'Impresa come riportato nelle "AVVERTENZE GENERALI" del suddetto prezziario.

Società l	Italiana Servizi	S.r.l Viale B. Croce, n. 147 - 66100 Chieti Scalo (CH)		Pag. 1
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
1	S.04.20.10.A	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese		
		Di lato 60 cm, rifrangenza classe I EURO DUE/92	€/cadauno	2,92
2	S.04.20.20.A	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
		Di diametro 60 cm, rifrangenza classe I EURO QUATTRO/29	€/cadauno	4,29
3	S.04.20.30.A	Cartello di forma rettangolare, fondo giallo in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I; costo di utilizzo del segnale per un mese:		
		Di dimensioni 90x135 cm EURO VENTITRE/94	€/cadauno	23,94
4	S.04.20.80.A	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
		Posizionamento e nolo per il primo mese EURO NOVANTATRE/48	€/cadauno	93,48
5	S.04.20.80.B	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie		
		Nolo per mese successivo al primo EURO SESSANTATRE/48	€/cadauno	63,48
6	S.04.20.90.A	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo		
		Posizionamento e nolo per il primo mese EURO TRENTAQUATTRO/12	€/cadauno	34,12
7	S.04.20.90.B	Impianto di preavviso di semaforo in presenza di cantiere, costituito da cartello triangolare, avente luce lampeggiante gialla nel disco di centro, collocato su palo		
		Nolo per mese successivo al primo EURO DICIANNOVE/69	€/cadauno	19,69
8	S.02.20.90.C	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato, impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.		
		Dimensioni 540 x240 cm con altezza pari a 240 cm EURO TRECENTONOVANTACINQUE/49	€/cadauno	395,49
9	S.02.20.05.A	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e		

Società l	Italiana Servizi	S.r.l Viale B. Croce, n. 147 - 66100 Chieti Scalo (CH)		Pag. 2
N.E.P.	Codice Art.	DESCRIZIONE	Unità Misura	Prezzo Unit
10	P.03.10.25.A	successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto. EURO CENTOOTTANTAUNO/70 Utilizzo di palancole metalliche, del tipo 'Larssen', del peso indicativo fino a 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa	€/cadauno	181,70
		Insissione di palancole: m² EURO VENTIDUE/14	€/metro quadrato	22,14
11	P.03.10.25.B	Utilizzo di palancole metalliche, del tipo 'Larssen', del peso indicativo fino a 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa		
		Estrazione di palancole: m² EURO QUATTORDICI/16	€/metro quadrato	14,16
12	P.03.10.25.C	Utilizzo di palancole metalliche, del tipo 'Larssen', del peso indicativo fino a 1040Kg/m², compreso ogni onere di trasporto, scarico, impianto cantiere, attrezzature di ogni tipo etc., misurate per superficie orizzontale della sola parte infissa		
		Noleggio di palancole dalla fine dell'infissione all'inizio dell'estrazione: m² x giorno EURO ZERO/29	€/m²/g	0,29
13	26.05.07	Impianto elettrico di cantiere comprensivo di allaccio alla rete elettrica principale, quadro di cantiere di dimensioni adeguate e le opere necessarie all'utilizzo in sicurezza dell'impianto. Costo per tutta la durata dei lavori.		
14	S 01 10 60 A1	EURO SEICENTO/00 Per altezza pari a 1,50 m: fornitura e posa	€/cadauno	600,00
14	5.01.10.00.A1	EURO UNDICI/82	€/metro	11,82
15	S.01.10.60.A2	Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati	quadrato	
16	S 01 10 60 A3	EURO TRE/01 Nolo per i mesi successivi	€/metro quadrato	3,01
		EURO ZERO/36	€/m²/mese	0,36
		CHIETI, lì Ottobre 2022		
		IL PROGETTISTA		