



Azienda Comprensoriale Acquedottistica S.p.A.

ACA Spa

Via Maestri del lavoro 81 - 65125 Pescara

Tel. 085-41781 Fax 085-4156113

COMUNE DI PESCARA

Provincia di Pescara

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA IN VIA COLLE MARINO NEL COMUNE DI PESCARA

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

TAVOLA

3

Scala

Pescara li 8/04/2019

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL PROGETTISTA
E DIRETTORE DEI LAVORI

Geom. Mauro PATRICELLI

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE

Geom. Mauro PATRICELLI

COMPUTO METRICO

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA FOGNATURA IN VIA COLLE MARINO
NEL COMUNE DI PESCARA

COMMITTENTE: ACA SPA

Pescara, 29/04/2019

IL TECNICO
Geom. Mauro PATRICELLI

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.001.010.01 0.a 06/10/2018	Scavo di sbancamento a sezione ampia, effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del fondo, il cari ... to a rifiuto o per rilevato fino ad una distanza massima di 5000 m: in rocce sciolte (terra o con trovanti fino ad 1 m³) per apertura pista sul terreno esistente: da Pozz. Esistente a Pozz. 10 da Pozz. 10 a Pozz. 9 da Pozz. 9 a Pozz. 8 da Pozz. 8 a Pozz. 8A da pozz. 8 a Pozz. 7 da Pozz. 7 a Pozz. 6 da Pozz. 6 a Pozz. 5 da Pozz. 5 a Pozz. 5A da Pozz. 5 a Pozz. 4 da Pozz. 4 a Pozz. 3 da Pozz. 3 a Pozz. 3A da Pozz. 3 a Pozz. 2 da Pozz. 2 a Pozz. 1		43,00 73,73 62,33 130,00 135,00 135,00 62,73 20,00 69,90 34,73 24,64 49,73 50,91	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25	53,75 92,16 77,91 162,50 168,75 168,75 78,41 25,00 87,38 43,41 30,80 62,16 63,64		
	SOMMANO mc					1 ' 114,62	9,55	10 ' 644,62
2 E.001.020.01 0.a 06/10/2018	Scavo a sezione obbligata, a sezione ristretta, fino alla profondità di 2 m, compresa l'estrazione e l'aggetto di eventuali acque, fino ad un battente massimo di 20 cm, il carico su ... m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolana, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 m³) da Pozz. Esistente a Pozz. 10 da Pozz. 10 a Pozz. 9 da Pozz. 9 a Pozz. 8 da Pozz. 8 a Pozz. 8A da pozz. 8 a Pozz. 7 da Pozz. 7 a Pozz. 6 da Pozz. 6 a Pozz. 5 da Pozz. 5 a Pozz. 5A da Pozz. 5 a Pozz. 4 da Pozz. 4 a Pozz. 3 da Pozz. 3 a Pozz. 3A da Pozz. 3 a Pozz. 2 da Pozz. 2 a Pozz. 1		43,00 73,73 62,33 130,00 135,00 135,00 62,73 20,00 69,90 34,73 24,64 49,73 50,91	0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	75,68 129,76 109,70 228,80 237,60 237,60 110,40 35,20 123,02 61,12 43,37 87,52 89,60		
	SOMMANO mc					1 ' 569,37	11,74	18 ' 424,40
3 U.002.040.06 0.c 06/10/2018	Fornitura e posa in opera di tubazione strutturata a doppia parete, corrugata esternamente e liscia internamente in polipropilene (PP) rigido per condotte di scarico interrato non ... la formazione del letto di posa e del rinfiando in materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 kN/m2 Diametro interno 300 mm da Pozz. Esistente a Pozz. 10 da Pozz. 10 a Pozz. 9 da Pozz. 9 a Pozz. 8 da Pozz. 8 a Pozz. 8A da pozz. 8 a Pozz. 7 da Pozz. 7 a Pozz. 6 da Pozz. 6 a Pozz. 5		43,00 73,73 62,33 130,00 135,00 135,00 62,73			43,00 73,73 62,33 130,00 135,00 135,00 62,73		
	A R I P O R T A R E					641,79		29 ' 069,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					641,79		29'069,02
4 U.004.020.07 0.b 06/10/2018	da Pozz. 5 a Pozz. 5A		20,00			20,00		
	da Pozz. 5 a Pozz. 4		69,90			69,90		
	da Pozz. 4 a Pozz. 3		34,73			34,73		
	da Pozz. 3 a Pozz. 3A		24,64			24,64		
	da Pozz. 3 a Pozz. 2		49,73			49,73		
	da Pozz. 2 a Pozz. 1		50,91			50,91		
	SOMMANO m					891,70	31,54	28'124,22
	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... on calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 100x100x100 cm							
	Pozzetto 10					1,00		
	Pozzetto 9					1,00		
	Pozzetto 8					1,00		
	Pozzetto 8A					1,00		
	Pozzetto 7					1,00		
	Pozzetto 6					1,00		
	Pozzetto 5					1,00		
	Pozzetto 4					1,00		
	Pozzetto 3					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	248,23	2'234,07
5 U.004.020.07 0.a 06/10/2018	Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte l ... con calcestruzzo cementizio, il rinfiacco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Da 80x80x100 cm							
	Pozzetto 5A					1,00		
	Pozzetto 3A					1,00		
	Pozzetto 2					1,00		
	Pozzetto 1					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	202,82	811,28
6 U.004.020.08 0.b 06/10/2018	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... mentizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Da 100X100 cm							
	Pozzetto 10 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 9 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 8 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 8A *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 7 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 6 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 5 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 4 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	Pozzetto 3 *(par.ug.=1,00*12)	12,00				12,00		
	SOMMANO x dm di altezza					108,00	22,07	2'383,56
7	Anello di prolunga per pozzetto di raccordo e camerette per							
	A R I P O R T A R E							62'622,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							62' 622,15
U.004.020.08 0.a 06/10/2018	traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15, con impronte laterali ... cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo. Per ogni dm di altezza dell'anello. Da 80x80 cm							
	Pozzetto 5A *(par.ug.=1,00*14)	14,00				14,00		
	Pozzetto 3A *(par.ug.=1,00*14)	14,00				14,00		
	Pozzetto 2 *(par.ug.=1,00*14)	14,00				14,00		
	Pozzetto 1 *(par.ug.=1,00*14)	14,00				14,00		
	SOMMANO x dm di altezza					56,00	19,29	1' 080,24
8 U.004.020.12 0.c 06/10/2018	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 130x130 cm							
	Pozzetto 10					1,00		
	Pozzetto 9					1,00		
	Pozzetto 8					1,00		
	Pozzetto 8A					1,00		
	Pozzetto 7					1,00		
	Pozzetto 6					1,00		
	Pozzetto 5					1,00		
	Pozzetto 4					1,00		
	Pozzetto 3					1,00		
	SOMMANO cad					9,00	170,38	1' 533,42
9 U.004.020.12 0.b 06/10/2018	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile R 450 realizzato con elementi prefabbricati in cemento armato vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa posti in opera compreso ogni onere e magistero Da 110x110 cm							
	Pozzetto 5A					1,00		
	Pozzetto 3A					1,00		
	Pozzetto 2					1,00		
	Pozzetto 1					1,00		
	SOMMANO cad					4,00	132,74	530,96
10 E.001.040.04 0.a 06/10/2018	Rinfianco con sabbia o sabbietta, nella adeguata granulometria esente da pietre e radici, di tubazioni, pozzi o pozzetti compreso gli oneri necessari per una corretta stabilizzazio ... orretta stabilizzazione del materiale con piastre vibranti e eventuali apporti di materiali. Misurato per il volume reso							
	da Pozz. Esistente a Pozz. 10		43,00	0,80	0,40	13,76		
	da Pozz. 10 a Pozz. 9		73,73	0,80	0,40	23,59		
	da Pozz. 9 a Pozz. 8		62,33	0,80	0,40	19,95		
	da Pozz. 8 a Pozz. 8A		130,00	0,80	0,40	41,60		
	da pozz. 8 a Pozz. 7		135,00	0,80	0,40	43,20		
	da Pozz. 7 a Pozz. 6		135,00	0,80	0,40	43,20		
	da Pozz. 6 a Pozz. 5		62,73	0,80	0,40	20,07		
	da Pozz. 5 a Pozz. 5A		20,00	0,80	0,40	6,40		
	da Pozz. 5 a Pozz. 4		69,90	0,80	0,40	22,37		
	da Pozz. 4 a Pozz. 3		34,73	0,80	0,40	11,11		
	da Pozz. 3 a Pozz. 3A		24,64	0,80	0,40	7,88		
	da Pozz. 3 a Pozz. 2		49,73	0,80	0,40	15,91		
	A R I P O R T A R E					269,04		65' 766,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					269,04		65' 766,77
11 E.001.040.01 0.a 06/10/2018	da Pozz. 2 a Pozz. 1		50,91	0,80	0,40	16,29	38,42	10' 962,38
	SOMMANO mc					285,33		
	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, nell'ambito dello sbraccio minimo del mezzo(max. 4 ml), comprendente il compattamento a strati dei materiali impiegati fino ... impiegati fino al raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere							
	da Pozz. Esistente a Pozz. 10		43,00	0,80	1,80	61,92	5,90	7' 575,90
	da Pozz. 10 a Pozz. 9		73,73	0,80	1,80	106,17		
	da Pozz. 9 a Pozz. 8		62,33	0,80	1,80	89,76		
	da Pozz. 8 a Pozz. 8A		130,00	0,80	1,80	187,20		
	da pozz. 8 a Pozz. 7		135,00	0,80	1,80	194,40		
	da Pozz. 7 a Pozz. 6		135,00	0,80	1,80	194,40		
	da Pozz. 6 a Pozz. 5		62,73	0,80	1,80	90,33		
	da Pozz. 5 a Pozz. 5A		20,00	0,80	1,80	28,80		
	da Pozz. 5 a Pozz. 4		69,90	0,80	1,80	100,66		
	da Pozz. 4 a Pozz. 3		34,73	0,80	1,80	50,01		
	da Pozz. 3 a Pozz. 3A		24,64	0,80	1,80	35,48		
	da Pozz. 3 a Pozz. 2		49,73	0,80	1,80	71,61		
	da Pozz. 2 a Pozz. 1		50,91	0,80	1,80	73,31		
	SOMMANO mc					1' 284,05		
	Chiusino a riempimento, in ghisa sferoidale GJS-500-7 - EN 1563 prodotto, secondo quanto sancito dall'ultima edizione delle norme UNI EN 124, da azienda certificata ISO 9001:2000. ... opera su di un preesistente pozzetto compresa la malta cementizia Fornitura e posa di chiusini circolare fondo depresso							
	Pozzetto 10	1,00			106,00	106,00	4,59	6' 325,02
	Pozzetto 9	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 8	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 8A	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 7	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 6	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 5	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 4	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 3	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 5A	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 3A	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 2	1,00			106,00	106,00		
	Pozzetto 1	1,00			106,00	106,00		
	SOMMANO kg					1' 378,00		
13 U.005.040.02 0.a 06/10/2018	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresa l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... Tecniche, misurata in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale							
	Attraversamento stradale		5,00	0,80	1,50	6,00	27,42	164,52
	SOMMANO mc					6,00		
14	Strato di fondazione in misto cementato, di qualsiasi							
	A R I P O R T A R E							90' 794,59

