



ACA SpA in House Providing

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART.26 D.LGS.81/08)

DUVRI Rev. 10.2020

SCHEDA DI VALUTAZIONE NR. 06	N° pag 1/2	REV. 09/Mag.2020
Appaltatore: Sub-appaltatore:	Rif. Contratto d'Appalto:	del
Oggetto dell'appalto: Fornitura, trasporto e travaso di additivi chimici (ipoclorito, polielettrolita, flocculante)		

Luogo/ area di lavoro	Presenza simultanea attività committente PRESENZA DI POSSIBILI INTERFERENZE	Stima del rischio: R=GXP			Utilizzo di attrezzature/ fasi lavorative ditta esecutrice: (RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITA' APPALTATA)	Misure di sicurezza previste dalla committente per l' <u>eliminazione o riduzione dei rischi interferenti</u>	
		G	P	R		Tecniche	Organizzative
Depuratori, centrali acquedottistiche	Fornitura prodotti chimici per reintegro processo: <ul style="list-style-type: none"> • ipoclorito (centrali+depuratori) • coagulante (depuratori) • flocculante (depuratori) • ossigeno (depuratori) • carbone attivo (smaltimento esausto contaminato) • smaltimento filtri contaminati <p>- contatto accidentale per via cutanea ed inalatoria con sostanze pericolose durante il travaso</p> <p>Reintegro del serbatoio di ossigeno (comburente e criogenico (-180°C)):</p> <p>- pericolo d'incendio</p> <p>- basse temperature (-180°C): ustioni da freddo per contatto accidentale con ghiaccio secco</p>	3	2	6	Utilizzo di furgone/ autocarro o autobotte: <ul style="list-style-type: none"> - investimento di persone - urti contro ostacoli o strutture fisse/ ribaltamento del carico - accesso al luogo di lavoro: incidenti in itinere - contatto/esposizione a sostanze pericolose <p>Sversamenti accidentali di prodotto/perdita dalle tubazioni (aspetti ambientali):</p> <p>Contaminazione suolo e sottosuolo</p> <p>Contaminazione rete fognaria</p>	- adempimenti congiunti previsti a capo della committente e della ditta esecutrice dei lavori prima, durante ed a termine dei lavori	- coordinamento delle attività ad inizio e fine lavori con il responsabile di reparto (preposto committente) mediante sottoscrizione apposito verbale - divieto di avvicinamento alle tubazioni attraversate da sostanze pericolose per il personale non autorizzato (Aca) <u>Adempimenti per l'appaltatore:</u> <ul style="list-style-type: none"> - divieto assoluto di manomettere le attrezzature o gli impianti della committente senza autorizzazione preventiva; - l'appaltatore o il subappaltatore a fine lavori informa la committente per il ripristino delle condizioni del serbatoio/deposito: chiusura valvole/saracinesche, pulizia dell'area; - l'appaltatore dovrà per quanto possibile gestire con autonomia organizzativa lo svolgimento delle attività evitando ingerenze e/o interferenze con l'organizzazione della committente
	► Fasi del ciclo/processo ► Rischi interferenti				Adempimenti a cura Committente: <ul style="list-style-type: none"> - verifica agibilità dei luoghi di passaggio: viabilità/ vie di transito interne agibili - rimozione eventuali ingombri di materiale di risulta e/o rifiuti dalle arre di manovra dell'automezzo - consegna del punto di rifornimento del serbatoio di stoccaggio o della linea di alimentazione all'autista del mezzo <p>Reintegro ossigeno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare la presenza in loco dell'estintore a polvere e dell'idrante - evitare accumulo di materiale o rifiuti solidi infiammabili nelle immediate vicinanze del serbatoio <p><u>Durante le fasi di travaso il personale interno della committente dovrà allontanarsi dalla zona pericolosa</u></p> <p><u>Adempimenti per l'appaltatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - utilizzo corretto delle aree di accesso segnalate in prossimità dell'impianto - dotazione di cassetta di primo soccorso a norma DM 388/2003 per il proprio personale - utilizzo delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza segnalate in caso di emergenza - divieto di fumo sul posto di lavoro - In caso di contaminazione del suolo eseguire il lavaggio con manichette avendo cura di non 		



ACA SpA in House Providing

SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART.26 D.LGS.81/08)

DUVRI
Rev. 10.2020

SCHEDA DI VALUTAZIONE NR. 06	N° pag 2/2	REV. 09/Mag.2020
Appaltatore: Sub-appaltatore:	Rif. Contratto d'Appalto:	del
Oggetto dell'appalto: Fornitura, trasporto e travaso di additivi chimici (ipoclorito, polielettrolita, flocculante) e materiali di consumo (filtri a carbone, osmosi, etc.)		

Luogo/ area di lavoro	Presenza simultanea attività committente PRESENZA DI POSSIBILI INTERFERENZE	Stima del rischio: R=GXP			Utilizzo di attrezzature/ fasi lavorative ditta esecutrice: (RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITA' APPALTATA)	Misure di sicurezza previste dalla committente per l' <u>eliminazione o riduzione dei rischi interferenti</u>	
		G	P	R		Tecniche	Organizzative
	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fasi del ciclo/processo ▶ Rischi interferenti 					<p>- adempimenti congiunti previsti a capo della committente e della ditta esecutrice dei lavori prima, durante ed a termine dei lavori</p>	
						<p>contaminare la rete fognaria (uscita acque), in alternativa utilizzare assorbitori e smaltire in base a disposizioni normative vigenti</p> <p>- OBBLIGO UTILIZZO DEI SEGUENTI DPI PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI RICHIAMATI:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Autorespiratori pieno facciale con filtro FFABEK2 (polivalente) - Visiera paraschizzi/occhiali in assenza di maschera pienofacciale - cuffie o tappi auricolari con protezione adeguata (SNR 25 dB) in vicinanza di apparecchiature in esercizio (pompe) - guanti di protezione, stivali e grembiule in pvc 	<p>- trasmissione delle schede di sicurezza e dei documenti ADR dei prodotti consegnati al preposto/responsabile dell'impianto</p>