



ACA SpA in House Providing

**SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART.26 D.LGS.81/08)**

**DUVRI Rev. 10.2020**

SCHEDA DI VALUTAZIONE NR. 05	N° pag 1/2	REV. 09/Mag.2020
Appaltatore: Sub-appaltatore:	Rif. Contratto d'Appalto:	del
Oggetto dell'appalto: Manutenzioni elettriche: sostituzione e riparazione apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche presso le diverse tipologie d'impianti (depurazione, sollevamento, rilancio, serbatoi, partitori, reti, uffici, etc.)		

Luogo/area di lavoro	Presenza simultanea attività committente <b>PRESENZA DI POSSIBILI INTERFERENZE</b>	Stima del rischio: R=GXP			Utilizzo di attrezzature/ fasi lavorative ditta esecutrice: (RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITA' APPALATA)	Misure di sicurezza previste dalla committente per l'eliminazione o riduzione dei rischi interferenti	
		G	P	R			
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fasi del ciclo/processo</li> <li>▶ Rischi interferenti</li> </ul>					<p>Tecniche</p> <p>Organizzative</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Impianti di sollevamento,</li> <li>- impianti di rilancio,</li> <li>- partitori,</li> <li>- serbatoi,</li> <li>depuratori</li> <li>laboratori,</li> <li>- uffici,</li> <li>- sedi periferiche,</li> <li>- rete di telecontrollo</li> </ul>	<p>Presenza di impianti e apparecchiature di servizio: pompe, quadri, compressori, cabine MT/BT, impianti di terra, reti di distribuzione elettrica, attrezzature in BT, illuminazione</p> <p><u>rischi da interferenza rilevabili:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- accesso al luogo di lavoro (urti contro parti d'impianto/strutture e schiacciamenti)</li> <li>- elettrocuzione (lavori sotto tensione)</li> <li>- rischio biologico (depuratori e rete fognaria)</li> <li>- esposizione per via cutanea ed inalatoria ad agenti chimici (depuratori)</li> <li>- rumore</li> <li>- microclima</li> </ul>	2	2	4	<p>In base alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi proprio (art. 17 D.Lg.s 81/08):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- lavori sotto tensione: folgorazione</li> <li>- utilizzo delle attrezzature da lavoro: tagli, punture, schiacciamenti</li> <li>- caduta in piano e da dislivello</li> </ul>	<p><u>Adempimenti a cura Committente:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica agibilità dei luoghi di passaggio (scale, passerelle, piani di servizio) ed apposizione idonea segnaletica e cartellonistica (cartelli indicanti le attività di manutenzione in corso sugli impianti/cabine elettriche, divieto di accesso)</li> <li>- Messa in sicurezza preventiva degli impianti di servizio mediante sezionamento elettrico dal quadro principale</li> <li>- Consegna degli armadi elettrici al personale di manutenzione dell'impresa</li> <li>- Verifica presenza tappetini dielettrici all'interno delle cabine</li> <li>- Verifica presenza estintore portatile o carrellato a CO<sub>2</sub> in prossimità delle cabine e dei quadri principali</li> </ul> <p><u>Misure a cui deve attenersi il personale della ditta esecutrice/adempimenti per l'appaltatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo corretto delle aree di accesso segnalate in prossimità dell'impianto</li> <li>- dotazione di cassetta di primo soccorso a norma DM 388/2003 per il proprio personale</li> </ul>	<p><u>Adempimenti congiunti:</u></p> <p>coordinamento delle attività ad inizio e fine lavori con il responsabile di reparto (preposto committente), mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- sottoscrizione verbale consegna lavori (riunione di coordinamento) e riconsegna impianto per messa in esercizio</li> </ul> <p>Durante lo svolgimento dei lavori su impianti elettrici dovrà essere vietato al personale interno non autorizzato l'accesso in prossimità di parti attive</p> <p><u>Adempimenti per l'appaltatore:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- divieto assoluto di manomettere le attrezzature o gli impianti della committente senza autorizzazione preventiva;</li> <li>- l'appaltatore o il subappaltatore a fine lavori informa la committente per il ripristino delle protezioni sull'impianto eventualmente rimosse con la sottoscrizione dell'apposito modulo;</li> <li>- nelle attività comportanti lavori sotto tensione - (&gt;1000-1500 V), - art.83 e art. 82 del D.Lgs. 81/08 -sarà necessario qualificare il personale mediante attestati di frequenza a specifici corsi di formazione/ addestramento</li> </ul>



ACA SpA in House Providing

## SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA SUI LUOGHI DI LAVORO (ART.26 D.LGS.81/08)

DUVRI Rev. 10.2020

SCHEDA DI VALUTAZIONE NR. 05	N° pag 2/2	REV. 09/Mag.2020
Appaltatore: Sub-appaltatore:	Rif. Contratto d'Appalto:	del
Oggetto dell'appalto: Manutenzioni elettriche: sostituzione e riparazione apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche presso le diverse tipologie d'impianti (depurazione, sollevamento, rilancio, serbatoi, partitori, reti, uffici, etc.)		

Luogo/ area di lavoro	Presenza simultanea attività committente <b>PRESENZA DI POSSIBILI INTERFERENZE</b>	Stima del rischio: R=GXP			Utilizzo di attrezzature/ fasi lavorative ditta esecutrice: <b>(RISCHI PROPRI DELL'ATTIVITA' APPALTATA)</b>	Misure di sicurezza previste dalla committente per l' <u>eliminazione o riduzione dei rischi interferenti</u>	
		G	P	R		Tecniche	Organizzative
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fasi del ciclo/processo</li> <li>▶ Rischi interferenti</li> </ul>					<ul style="list-style-type: none"> <li>- adempimenti congiunti previsti a capo della committente e della ditta esecutrice dei lavori prima, durante ed a termine dei lavori</li> </ul>	
						<ul style="list-style-type: none"> <li>- utilizzo delle vie di fuga e delle uscite di sicurezza segnalate in caso di emergenza</li> <li>- divieto di fumo sul posto di lavoro</li> <li>- <b>OBBLIGO UTILIZZO DEI SEGUENTI DPI PER LA PROTEZIONE DAI RISCHI RICHIAMATI:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mascherine antipolvere FFP2 per attività in ambiente polverosi ed all'interno dei depuratori</li> <li>- cuffie auricolari con protezione adeguata (SNR 23 dB) in vicinanza di apparecchiature in esercizio (pompe)</li> <li>- guanti di protezione dielettrici</li> <li>- calzature antinfortunistiche con suola in poliuretano/gomma e puntale antischiacciamento</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>in conformità alle norme CEI (persona esperta -PES, PAV,etc.)</li> <li>- <b><i>l'appaltatore dovrà per quanto possibile gestire con autonomia organizzativa lo svolgimento delle attività evitando ingerenze e/o interferenze con l'organizzazione della committente</i></b></li> </ul>