

art.	descrizione	u.m.	quantità	totale
1.	Fornitura e posa in opera terna cavi MT tipo RG7H1R 1 x 50 mmq e relativi 6 terminali	m	40,00	1.400,00
2	Posa in opera trafo da 400 KVA in resina	a.c.	1,00	600,00
3	Fornitura e posa in opera cavi tipo FG16OR16 1 x 240 mmq e relativi 14 terminali	m	45,00	2.154,00
4	Fornitura e posa in opera quadro in acciaio zincato 180 x 60 cm	n°	1,00	1.920,00
5	Fornitura e posa in opera di interruttore automatico differenziale 4 x 630 A taratura variabile	n°	1,00	1.670,00
6	Fornitura e posa in opera tipo FG16OR16 1 x 240 mmq dal QE al GE e relativi 6 terminali	m	70,00	3.395,00
7	Fornitura e posa in opera tipo FG16OR16 1 x 120 mmq dal QE al GE e relativi 6 terminali	m	24,00	805,00
8	Posa in opera di quadro di scambio rete- gruppo di nostra fornitura	a.c.	1,00	650,00
9	Messa a norma del nostro Gruppo elettrogeno ivi presente eseguendo le seguenti operazione: Manutenzione ordinaria con la sostituzione olio motore ,filtri olio e filtri gasolio. Fornitura ed installazione fungo di sicurezza all'esterno del locale, realizzazione di protezioni sulla marmitta , cinghia e volano, Fornitura e posa in opera cavo di comando per la chiusura	a.c.	1,00	4.600,00
10	Realizzazione e consegna di progetto,certificazioni e schemi as-built	a.c.	1,00	1.300,00
	TOTALE			18.494,00

