

**OGGETTO:** adeguamento elettrico sollevamento fognario denominato Saline a Montesilvano

Lavori e forniture da eseguire:

1. Fornitura e posa in opera terna cavi e relativi terminali MT da sezionatore ivi presente a Trafo da 400 KVA di nostra fornitura.
2. Posa in opera di Trafo da 400 KVA di nostra fornitura.
3. Fornitura e posa in opera cavi tipo FG160R161 x 240. Di cui due cavi 1x 240 per ogni fase e relativi terminali, 1x240 per il Neutro per un complessivo di m 45 e 14 terminali
4. Fornitura e posa in opera quadro in acciaio zincato 1800 x 600 mm per alloggio interruttore differenziale
5. Fornitura e posa in opera interruttore automatico differenziale 4X630 A a taratura variabile
6. Fornitura e posa in opera tipo FG16OR16 1 x 240 mmq dal QE al GE e relativi 6 terminali
7. Fornitura e posa in opera tipo FG16OR16 1 x 120 mmq dal QE al GE e relativi 6 terminali
8. Posa in opera di quadro di scambio rete- gruppo di nostra fornitura
9. Messa a norma del nostro Gruppo elettrogeno ivi presente eseguendo le seguenti operazione: Manutenzione ordinaria con la sostituzione olio motore ,filtri olio e filtri gasolio. Fornitura ed installazione fungo di sicurezza all'esterno del locale, realizzazione di protezioni sulla marmitta , cinghia e volano, Fornitura e posa in opera cavo di comando per la chiusura dell'alimentazione gasolio con rubinetto, prove di funzionalità
10. Realizzazione e consegna di progetto certificazioni e schemi as-built.

Per eventuali ed ulteriori info per. Ind. Renzo De Angelis 3291354367

Costo previsto a base d'asta € 18.494,00

